Pos	SPECIFICATION-STÜCKLISTE-NOMENCLATURE-ELEMENTI-ESPECIFICATIÓN "LAZFB19-5044"	Pcs	Profile (mm)	Length (mm)
AR1	Foundation- Fundament- Fondation- Fondazione- Vigas de cimentación	8	70x45	4790
060	Floor board- Fussbodenbrett- Madrier du plancher - Tavola pavimento- Tabla de suelo	53	89x19	4165
130	Floor beading- Fussbodenleiste- Baguette du plancher- Listello pavimento- Listón de suelo	8	19x19	2362
156	Slat- Leiste- Baguette- Listello- Listón	1	19x35	1620
300	-Fixing kit- Befestigungsset- Moyens de fixation- Materiale di fissaggio- Kit de fijación	1		
QNA1 4x40M	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 1.4x40mm	36		
QNA2 2x50Zn	Nail- Nagel- Clou- Chiodo- Clavo- 2.5x50mm	450		

Object name "LAZFB19-5044"


4790
AR1
AR1
AR1
AR1
AR1
AR1
AR1
AR1
596
596
596
596
596
596
596
4240
70
1
2
A
B